

Civezzano, 3 dicembre 2019

Oggetto: richiesta preventivo per lavori di integrazione sull'impianto di videosorveglianza, sull'impianto di rilevazione fumi e sull'impianto di evacuazione

1. Premessa

L'Oxford Civezzano Società Cooperativa, ente gestore dell'Istituzione Formativa *Ivo de Carneri* (Codice CIG: 7874201C37), è intenzionata a far effettuare dei lavori di integrazione agli impianti di videosorveglianza, a quello di rilevazione fumi ed a quello di evacuazione esistenti presso la sede del CFP *Ivo de Carneri*. I lavori dovranno essere effettuati a regola d'arte e conclusi entro il 31 dicembre 2019.

2. Caratteristiche del servizio

Con la presente siamo quindi a richiedere la vostra migliore offerta per l'effettuazione dei seguenti lavori di integrazione agli impianti esistenti:

- Lavori di integrazione all'impianto di videosorveglianza esistente con inserimento di n. 4 nuove telecamere da parete Minidome full HD 1080PP 2mpx con ottica 2,8-12 mm Day&Night ed illuminatori ad infrarosso con portata di 10 mt. da installare nei locali che necessitano di controllo. Il prezzo dovrà essere comprensivo di tutti i cavi di collegamento di tipo RG59 tra telecamere e videoregistratore DVR, di tutte le connessioni e le eventuali piccole opere murarie che si rendessero necessarie.
- Lavori di integrazione all'impianto di evacuazione esistente per l'attivazione di un segnalatore acustico di allarme, oltre che con vetro a rompere già esistente, anche tramite centrale antincendio di controllo porte tagliafuoco, e/o con comando aggiuntivo manuale e comando di tacitazione, posto sul quadro elettrico. Questo comando aggiuntivo dovrà avere la funzione di: a) temporizzare l'allarme proveniente dalla centrale; b) comandare manualmente l'allarme per effettuare prove di evacuazione. Il prezzo dovrà essere comprensivo di tutti i cavi, relè, temporizzatori ed ogni altro accessorio che si rendesse necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.
- Lavori di integrazione all'impianto di rilevazione fumi per il controllo porte tagliafuoco su centrale antincendio convenzionale a quattro zone con integrazione di un segnalatore acustico (badenia) posto al secondo piano. Il prezzo dovrà essere comprensivo di n. 4 rilevatori ottici di fumo per detta centrale, di tutti i cavi di collegamento (della tipologia Cavo Antincendio FG40HM1 2x1,5 PH30 Rosso B5602150FRS) tra rilevatori e centrale, del magnete 24Vcc, del fermaporta completo di staffa e pulsante di sblocco, di tutti i cavi di collegamento tra magnete centrale e segnalatore acustico di allarme e di ogni altro accessorio e/o piccole opere murarie che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

3. Modalità di presentazione dell'offerta

La Vostra migliore offerta dovrà pervenire esclusivamente a mezzo email all'indirizzo formazione@istitutodecarneri.it entro e non oltre venerdì 6 dicembre 2019 alle ore 13.00.

4. Motivi di nullità o di esclusione delle offerte

Non saranno prese in considerazione le offerte incomplete o giunte oltre il termine perentorio indicato al punto 3. o che non abbiano le caratteristiche indicate al punto 2.

5. Valutazione dell'offerta

Il servizio verrà assegnato all'azienda che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa.

6. Pagamento

Il pagamento della fornitura avverrà in un'unica soluzione entro 30 giorni fine mese dalla data della relativa fattura.

Distinti saluti

Il Legale Rappresentante

Prof. Giovanni Sealfi
OXFORD CIVEZZANO
Società Cooperativa
Via Murialdo, 30
38045 CIVEZZANO (TN)
P.IVA e C.Fisc.: 01572180220

